

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa punktu aktywnego wypoczynku i rekreacji w miejscowości Ostrówek Kolonia
ADRES INWESTYCJI : Ostrówek Kolonia, dz. nr ewid. 476/5
INWESTOR : Lokalna Grupa działania "Dolina Giełczwi"
ADRES INWESTORA : ul. Lubelska 77A, 21-050 Piaski
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Marta Pacek
DATA OPRACOWANIA : 27.08.2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.18.05.2004r.Dz.U. Nr 130 poz.1389 Ceny jednostkowe przyjęto wg Biuletynu Cen Robót Inżynierskich BRZ i Biuletynu Cen Robót Inwestycyjnych BRB wydawnictwo SEKOCENBUD III kwartał 2020 a w przypadku ich braku wg kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych załączonej do niniejszego kosztorysu.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.08.2020

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	Roboty ziemne i przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0126-01 ¹⁾	spycharek	m ²	90,000	
		5*9+5+40		RAZEM	90,000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 25 cm			
	0101-02 ²⁾	poz. 1	m ²	90,000	
				RAZEM	90,000
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt kat.	m ³		
d.1	0108-07	IV			
	0108-08 ³⁾	poz.2*0,25	m ³	22,500	
				RAZEM	22,500
4	KNR 2-21	Regeneracja trawników - ręczna	m ²		
d.1	0401-01 ⁴⁾				
	analogia	(9+5)*2*2	m ²	56,000	
				RAZEM	56,000
2	45233200-1	Nawierzchnia			
5	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.2	0103-02 ²⁾	wierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	90,000	
		poz.2		RAZEM	90,000
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0407-05 ²⁾	z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	36,000	
		29+7		RAZEM	36,000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-05 ²⁾	15 cm	m ²	40,000	
		40		RAZEM	40,000
8	KNR 2-31	Podbudowa betonowa C3/4 bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0109-03	15 cm			
	0109-04 ²⁾	50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce z gry-	m ²		
d.2	0511-01 ²⁾	su 2/4	m ²	50,000	
		50		RAZEM	50,000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszcze-	m ²		
d.2	0202-05 ²⁾	niu 5 cm	m ²	40,000	
		40		RAZEM	40,000
3	43325000-7	Obiekty małej architektury			
11		Dostawa i montaż altany ogrodowej drewnianej montowanej na stopach beto-	kpl.		
d.3		nowych z pokryciem dachu z blachodachówki z roletami	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
12		Dostawa i montaż stołu z ławkami	kpl.		
d.3		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
13		Dostawa i montaż paleniska ogrodowego z grillem ze stali na trójnogu	kpl.		
d.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14		Dostawa i montaż ławki okrągłej wokół paleniska	kpl.		
d.3		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
15		Dostawa i montaż grila gazowego z zestawem podłączeniowym i butlą gazową	kpl.		
d.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16		Dostawa i montaż oświetlenia solarnego	kpl.		
d.3		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
17		Dostawa i montaż kosza na śmieci	kpl.		
d.3		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
18		Dostawa i montaż stojaka na rowery	kpl.		
d.3					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	2		kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
4	Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996